

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

*Przebudowa drogi gminnej
Janowiec Kościelny – Janowiec Skrody
odcinek Szczepkowo Iwany - Krajewo*

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- ⌚ 45112200-0 - *roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę , roboty ziemne,*
- ⌚ 45233320-8 - *fundamentowanie dróg,*
- ⌚ 45233220-7 - *roboty w zakresie nawierzchni dróg,*

3. Adres obiektu budowlanego

Droga gmina Janowiec Kościelny – Janowiec Skrody

4. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Janowiec Kościelny
13-111 Janowiec Kościelny*

5. Data opracowania przedmiaru robót:

maj 2015 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę - grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ 1. 1. Roboty przygotowawcze

DZIAŁ I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej grupa 45200000-9

ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.2. Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 2.3. Pobocza

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji przedmiarowej (na podst. wskazanej publikacji)	Numer S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek miary
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I.					
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ					
GRUPA ROBÓT 45100000-8					
ROZDZIAŁ 1.1					
Roboty przygotowawcze					
1.	KNNR 6 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym w lokalizacji od km 0+516 do km 1+000	km	0,484
DZIAŁ II					
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ					
GRUPA ROBÓT 45200000-9					
ROZDZIAŁ 2.2.					
Podbudowa					
2.	KNNR 6 0107-01	D-04.08.03	Wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem łamanym 0/31,5 o śr. gr. 10 cm - jezdnia (484,00x4,2)=2032,80 m ²	m ³	203,28
ROZDZIAŁ 2.3.					
Nawierzchnia					
3.	KNNR 6 0308-02	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową Kat. ruchu KR 1 Jezdnia - 484,00x4,1	m ²	1984,40
4.	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową Kat.ruchu – KR1 Jezdnia – 484,00x4,0=1936,00 m ²	m ²	1936,00
ROZDZIAŁ 2.4.					
Pobocza					
5.	KNNR 6 0202-01 analogia	D-06.01.10	Ścięcie i uzupełnienie poboczy pospółką o śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiednich spadków i zagęszczeniem 484,00x2,0	m ²	968,00