

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

*Przebudowa drogi gminnej
Janowiec Kościelny – Janowiec Jastrząbki
w km 1+160 do 1+926,35*

*Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty
drogowe*

**2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV)**

- 45112200-0 - *roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę , roboty ziemne,*
- 45233320-8 - *fundamentowanie dróg,*
- 45233220-7 - *roboty w zakresie nawierzchni dróg,*

3. Adres obiektu budowlanego

Droga gminna Janowiec Kościelny – Janowiec Jastrząbki

4. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Janowiec Kościelny
13-111 Janowiec Kościelny*

5. Data opracowania przedmiaru robót:

Październik , 2015 r.

PROJEKTANT
Inż. Andrzej Roman
uprawnienia budowlane
w specjalności drogowej nr: 279/94/OL
nr OIIB: WAM/BD/2254/01
Tatarsy 40, 13-106 Iłkiza, +48662077603

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę - grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ 1. 1. Roboty przygotowawcze

DZIAŁ I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej grupa 45200000-9

ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.2. Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 2.3. Pobocza

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji przedmiarowej (na podst. wskazanej publikacji)	Numer S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek miary
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I.					
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ					
GRUPA ROBÓT 45100000-8					
ROZDZIAŁ 1.1					
Roboty przygotowawcze					
1.	KNNR 6 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym w lokalizacji od km 1+160 do km 1+926,35	km	0,766
DZIAŁ II					
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ					
GRUPA ROBÓT 45200000-9					
ROZDZIAŁ 2.1.					
Podbudowa					
2.	KNNR 6 0102-02	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 20 cm -remont krawędzi w lok 1+160-1+926,35	m ²	25,71
3.	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 - remont krawędzi w lok 1+160 1+926,35	m ²	25,71
4.	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 3091,11 – 25,71	m ²	3065,40
5.	KNNR 6 0108-02	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o średniej grubości 5 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (jezdnia) Kat. ruchu KR 1 - 3091,11 m2	Mg	370,93
ROZDZIAŁ 2.2.					
Nawierzchnia					
6.	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową Kat.ruchu – KR1 Jezdnia - 766,35 x 4,0	m ²	3091,11
ROZDZIAŁ 2.3.					
Pobocza					
7.	KNNR 6 0202-01 analogia	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gr. 10 cm pospółką z nadaniem odpowiednich spadków i zagęszczeniem 766,35x2,0=	m ²	1532,70