

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym ETAP I

Lp.	Podstawa wyceny Numer S.T.	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn mia- ry	Ilość jedn. miary	Cena jedno- stkowa zł.	Wartość robót zł. (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
I. Przygotowanie terenu pod budowę <u>GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8</u>						
1.1	D- D.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.	km	0,265		
1.2	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni drogowej z płyt żelbetonowych wielootworowych o pow. ponad 1,00m ² z przekazaniem Inwestorowi	m ²	1060,00		
1.3	D.01.02.04.	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km	m	579,10		
1.4	D.01.03.02.	Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35x5, ułożonych na podsypce piaskowej	m ²	652,50		
1.5	D. 03.06.01	Wykonanie regulacji pionowej studni rewizyjnych na kolektorze sanitarnym	szt.	14,00		
1.6	D. 03.06.01	Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	5,00		
1.7	D. 03.06.01	Wykonanie regulacji pionowej studzienek telefonicznych	szt.	3,00		
		RAZEM	x	x	x	
II. Roboty przygotowawcze – roboty ziemne <u>GR5UPA ROBÓT CPV-45111200-0</u>						
2.1	D.04.01.01.	Mechaniczne wykonanie korytowania pod chodnik, w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta do 10 cm	m ²	652,50		
2.2	D.04.01.01.	Mechaniczne wykonanie korytowania na wjazdach, w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta				

		do 20 cm	m ²	393,40		
2.3	D.04.01.01.	Mechaniczne wykonanie korytowania pod jezdnię, w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do 30 cm	m ²	1487,10		
2.4	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników	m ²	2374,00		
2.5	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu przy grubości warstwy 25cm po zagęszczeniu	m ²	1328,10		
2.6	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnie zjazdów	m ²	393,40		
2.7	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka, piasek, żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m ²	652,50		
2.8	D.04.03.01.	Skroplenie podbudowy i istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ² przed ułożeniem warstwy wiążącej	m ²	1328,10		
2.9	D.04.03.01.	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m ²	1328,10		
2.1 0	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km , koparka 0,60 m ³ , kategoria gruntu III-IV (Wykopy pod studnie ściekowe i przykanaliki)	m ³	122,00		
		RAZEM	x	x	x	
III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV-45232452-5						
3.1	D.03.02.02	Kanały z rur PVC (SN8) lita łączonych na wcisk o średn. zewn. 160 mm	m	98,00		
3.1	D. 03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	12,00		
		RAZEM	x	x	x	
IV. Roboty w zakresie nawierzchni dróg GRUPA ROBÓT CPV - 45233220-7						
4.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16mm AC 16W 50/70 przy grubości warstwy 4cm	m ²	1328,10		

4.2	D.05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8mm AC 11S 50/70 przy grubości warstwy 4cm.	m ²	1328,10		
		RAZEM	x	x	x	
V. Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania						
GRUPA ROBÓT CPV - 45233222- 1						
5.1	D.08.01.01.	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/1	m ³	38,72		
5.2	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m	553,10		
5.3	D.08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	652,50		
5.4	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i wypełnieniem spoin piaskiem	m	635,35		
5.5	D.08.04.01.	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	393,40		
		RAZEM	x	x	x	
VI. INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH						
GRUPA ROBÓT CPV-45233290-8						
6.1	D.07.02.01.	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	6,00		
6.2	D.07.02.01.	Ustawienie pionowe znaków drogowych odbłaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A – 2,00 szt. b. Znaki typu D – 4,00szt	szt.	6,00		
		RAZEM	x	x	x	
		OGÓŁEM wartość netto:	x	x	x	
		PODATEK VAT:%	x	x	
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	

Słownie:

..... dn. r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)