

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym ETAP III

Lp.	Podstawa wyceny Numer S.T.	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zł.	Wartość robót zł. (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
I. Przygotowanie terenu pod budowę <u>GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8</u>						
1.1	D- D.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego)	km	0,99835		
1.2	D.05.03.11.	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych grubości 8 cm	m ²	299,60		
1.3	D.01.02.04.	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km	m	173,00		
1.4	D.01.03.02.	Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35x5, ułożonych na podsypce piaskowej	m ²	1027,10		
1.5	D. 03.06.01	Wykonanie regulacji pionowej studni rewizyjnych na kolektorze sanitarnym	szt.	5,00		
1.6	D. 03.06.01	Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	10,00		
1.7	D. 03.06.01	Wykonanie regulacji pionowej studzienek telefonicznych	szt.	13,00		
		RAZEM	x	x	x	
II. Roboty przygotowawcze – roboty ziemne <u>GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0</u>						
2.1	D.04.01.01.	Mechaniczne wykonanie korytowania pod chodnik, w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta do 10 cm	m ²	1276,10		
2.2	D.04.01.01.	Mechaniczne wykonanie korytowania na wjazdach, w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta do 20 cm	m ²	1045,00		

2.3	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i wjazdów	m ²	2321,10		
2.4	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarni o RM= 2,5 Mpa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnie zjazdów	m ²	1045,00		
2.5	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka, piasek, żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m ²	1276,10		
2.6	D.04.03.01.	Skropienie podbudowy i istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ² przed ułożeniem warstwy wiążącej i wyrównawczej	m ²	1976,40		
2.7	D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m ²	1976,40		
2.8	D.06.01.01.	Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.	m ³	23,20		
		RAZEM	x	x	x	

III. Roboty w zakresie nawierzchni dróg
GRUPA ROBÓT CPV - 45233220-7

3.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16mm AC 16W 50/70 przy grubości warstwy 4cm	m ²	580,00		
3.2	D.05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8mm AC 11S 50/70 przy grubości warstwy 4cm.	m ²	1976,40		
3.3	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16mm AC 16P 50/70	t	69,82		
		RAZEM	x	x	x	

IV. Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
GRUPA ROBÓT CPV - 45233222- 1

4.1	D.08.01.01.	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15	m ³	12,11		
4.2	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm, z wypełnieniem spoin zapraw	m	173,00		
4.3	D.08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1276,10		

4.4	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i wypełnieniem spoin piaskiem	m	2505,50		
4.5	D.08.04.01.	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1045,00		
4.6	D.09.01.00	Wykonanie trawników dywanowych sieciem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grub. 2 cm	m ²	53,00		
		RAZEM	x	x	x	

V. INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
GRUPA ROBÓT CPV-45233290-8

5.1	D.07.02.01.	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	8,00		
5,2	D.07.02.01.	Ustawienie pionowe znaków drogowych odbłaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu D – 8,00 szt.	szt.	8,00		
5.3	D.07.01.02.	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi, linie na przejściu dla pieszych	m ²	37,04		
		RAZEM	x	x	x	
		OGÓŁEM wartość netto:	x	x	x	
		PODATEK VAT:	%	x	x	
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	

Słownie:

..... dn.r.

.....
 (podpis i pieczęć Wykonawcy)