


Przekrój normalny Nr 1 (PK-1 PK-2)
od km 0+000,00 do km 0+272,00



Legenda:

1. Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 4cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości śr. 50kg/m2
3. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
4. Istniejący krawężnik betonowy
5. Frezowanie istniejącej nawierzchni na szerokość 1,0m i głębokość 6cm

Tytuł rysunku: PRZĘKRÓJ NORMALNY		Wykonawca: USŁUGI INŻYNIERSKIE Krzysztof Dubojski Ul. Olsztyńska 40a, 06-500 Mława Tel. 509-716-742 NIP 569-001-00-70 REGON 130447163		
Nazwa dokumentacji: Przebudowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym Etap III (PK1-PK2)		Projektant: mgr inż. Krzysztof Dubojski		Data: kwiecień 2018r.
Inwestor: Urząd Gminy Janowiec Kościelny 13-111 Janowiec Kościelny 62	Skala: 1:50		Nr rys. 1	