



Wykaz robót remontowych (posadzki, fundamenty):

- rozbiorka fundamentów bet. pod urządzenia o wym. 1,30x1,30x0,30 m - szt. 5
- wykonanie nowych fundamentów o wym. i lokalizacji zgodnej z powyższym rysunkiem (zbrojenie fundamentów przedstawiają rysunki szczegółowe)
- ułożenie płytek gress na posadzkach i fundamentach łącznie z cokolikami (bez cokolika w pom. nr 3)

Wykaz robót remontowych (ściany, sufity):

- skucie głuchych tynków (przyjęto każdy narożnik budynku) i uzupełnienie nowymi cem.-wap.
- wymiana krutek wentylacyjnych i wyczystek na stalowe ocynk.
- zmycie zabrudzeń z lamperii olejnej na ścianach i ponowne pomalowanie
- przecieranie tynków na ścianach powyżej lamperii (zmycie istn. farby)
- malowanie ścian powyżej lamperii farbą emulsyjną białą
- ułożenie płytek ściennych o wym. 20x25 cm w pom. WC na wys. 2,0 m
- poszerzenie otworów drzwiowych w pom. WC - 2 szt., oraz otworu drzwiowego zewn.
- zmycie farby z sufitów i pomalowanie farbą emulsyjną białą
- uzupełnienie tynku na ościeżu drzwiowym zewn.

Wykaz robót remontowych (stolarka):

- wymiana okien i drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaż na każdym oknie nawiewników AMA 30, wydajność 30 m3/h, otwory w oknie o wym. 2x(172x12) mm

Wykaz robót remontowych (elewacje, dach)

- skucie głuchych tynków (przyjęto każde naroże budynku i powierzchnie w górnej części ścian szczytowych) i uzupełnienie nowymi
- ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm z wykonaniem tynku elewacyjnego
- przecieranie tynków na cokołach i ułożenie tynku elewacyjnego
- wymiana parapetów z blachy ocynk. na parapety z bl. powlekanej
- demontaż 3 warstw papy asfaltowej na dachu i obróbek blacharskich
- ułożenie styropapy gr. 5 cm i warstwy papy zgrzewalnej i wymiana oryynnowania na PCV
- montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej
- powiększenie otworów pod montaż wywiewników dachowych Ø200 mm
- otynkowanie i nałożenie tynku elewacyjnego na kominach
- wykonanie nakryw żelbetowych z kapinosami na kominach, przekrycie nakryw obróbką z blachy powlekanej

Wykaz robót remontowych (elementy zewn.):

- wymiana wycieraczki na ocynkowaną WEMA
- ułożenie płytek antypoślizgowych na podeście wejściowym
- rozbiorka opaski betonowej wokół budynku i ułożenie nowej z kostki POLBRUK
- rozbiorka istn. ogrodzenia, wykonanie nowego z siatki na słupkach
- demontaż bramy i furtki łącznie ze słupkami i ponowny montaż z ustawieniem do pionu
- oczyszczenie bramy wjazdowej stalowej z furtką i pomalowanie

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO			
Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Września 2			
OBIEKT :		STACJA UZDATNIANIA WODY W M. BIELAWY	
INWESTOR :		URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY	
ZADANIE : MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 39/2 W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY			
TYTUŁ RYS. : RZUT PRZYZIEMIA - projekt			
Funkcja :	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował :			styczeń 2011 r.
Asystent Projektanta			Nr rys. 4