





INSTALACJA C.O. I C.T.  
-rozwnięcie

nr	nazwa pomieszczenia	pow.[m <sup>2</sup> ]	rodzaj posadzki	wykozenie ścian	sufit
1/01	Magazyn	10,50	gips	tyln. c.w. + biała antrykoma	płata GK
1/02	Pomieszczenie techniczne	10,50	gips	tyln. c.w. + biała antrykoma	płata GK
1/03	Lazienka	10,50	gips	glazura	płata GK, wodoodporna
1/04	Lazienka	10,50	gips	glazura	płata GK, wodoodporna
1/05	Szafnia	9,62	gips	tyln. c.w. + biała antrykoma	płata GK
1/06	Szafnia	9,62	gips	tyln. c.w. + biała antrykoma	płata GK
1/07	Szafnia	9,62	gips	tyln. c.w. + biała antrykoma	płata GK
1/08	Szafnia	9,62	gips	tyln. c.w. + biała antrykoma	płata GK
1/09	Lazienka	9,62	gips	glazura	płata GK, wodoodporna
1/10	Lazienka	9,62	gips	glazura	płata GK, wodoodporna
powierzchnia netto		99,72			



WARSTWY PODŁOGOWE :	Gr.
Gips	1,5 cm
Posadzka samopośrednia	0,3 cm
Włókna cementowa	5 cm
Stwardnia EPS 100	5 cm
Zakład. BE. izolacja na żwirze	32
Beton B20	10 cm
Ciepły beton	~10 cm

ZASILANIE C.O.  
POWRÓT C.O.  
ZASILANIE C.T.  
POWRÓT C.T.



<b>FEKOBUD</b> PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "FEKOBUD" s.c. Dmoch Dmoch nr 89 B, 95-061 Dmoch PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155				
OBIĘKT: kompleks, Moje Boisko - Ofik 2012" BUDYNEK ZAPLECZA BOISK				
LOKALIZACJA, INWESTYCJA: JANOWIEC KOŚCIELNY, GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY DZIAŁKI NR EWID. 306, 304, 302/1, 300, 297				
Tytuł projektu: INSTALACJA C.O. I C.T. -rozwnięcie				
BUDOWA: SANITARYNA		PROJEKT:		SKALA:
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Wieleński		PROJEKT:		DATA: 06.2012
AUTOSTY PROJEKT: Łukasz Wieleński		PROJEKT:		PROJEKT: P/B-W
BUDOWAŁOŚĆ: mgr inż. Michał Kociński		BUDOWAŁOŚĆ:		INSTRUMENTY: