



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI



- | | |
|----|--|
| 5 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR2 |
| | Spryskanie emulsją asfaltową |
| 7 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego |
| | Spryskanie emulsją asfaltową |
| 25 | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. |
| 25 | Warstwa odsączająca z piasku |
| 62 | |

Ściek betonowy prefabrykowany
Ława z betonu B-15 (C12) 15



Krawężnik betonowy najazdowy 15x30

Podsyпка cem-piasek 1:4
Ława betonowa z oporem z bet. B-15 (C-12)

UWAGI OGÓLNE:

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
- Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

		PROJEKTOWANIE - NADZORY „PRO-NAD” BOHDAN NIECIECKI 11-015 OLSZTYNEK UL. KOLEJOWA 3/24 TEL. KOM. 601 200 679	
Adres inwestycji: Szczepkowo Borowe - Gmina Janowiec Kościelny			
Inwestor: Gmina Janowiec Kościelny		Tytuł Projektu: Przebudowa istniejących dróg wewnętrznych gminnych na dz. nr 57/2, 258/2, 261/1.	
Projektowała: Agnieszka Nieciecka	WAM/0139/POOD/11		
Opracował: Bohdan Nieciecki	Upr. nr 171/91/OL		
Data: styczeń 2013	Tytuł rys.: PRZEKRÓJ NORMALNY C-C		Nr. rys.: 3A.
Skala: 1:50			