

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45212120-3	Alejki i chodniki			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-07	kat. III-IV głębokości 20 cm $((11.20+15.60+17.00+16.00)+(2*3.14*3.60))*2.70$	m ²	220.806	
				RAZEM	220.806
2	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01	220.806	m ²	220.806	
				RAZEM	220.806
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-02	Krotność = 2 220.806	m ²	220.806	
				RAZEM	220.806
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-chodniki ,aleje	m		
d.1	0407-04	$81.78*2+4*2.66+2*3.14*2.50+(2*3.14*5.00-4*2.66)+(2*3.14*7.00-4*2.66)$	m	243.980	
				RAZEM	243.980
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m-rondo	m		
d.1	0407-06	$2*3.14*2.50$	m	15.700	
				RAZEM	15.700
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m-rondo	m		
d.1	0407-06	$2*3.14*5.00-4*2.66$	m	20.760	
				RAZEM	20.760
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m-łuki za ławkami	m		
d.1	0407-06	$2*3.14*7.00-4*2.66$	m	33.320	
				RAZEM	33.320
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	$81.78*2.50$	m ²	204.450	
				RAZEM	204.450
9	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-07	kat. III-IV głębokości 20 cm-pod ławki $(2*3.14*6.00-4*2.66)*2.00$	m ²	54.080	
				RAZEM	54.080
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu-pod ławkami	m ²		
d.1	0105-01	$(2*3.14*6.00-4*2.66)*2.00$	m ²	54.080	
				RAZEM	54.080
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-02	Krotność = 2 54.08	m ²	54.080	
				RAZEM	54.080
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm- pod ławkami	m ²		
d.1	0204-05	54.08	m ²	54.080	
				RAZEM	54.080
13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych	szt		
d.1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2	45212130-6	Trawniki i nasadzenia			
14	KNR 2-21	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm	ha		
d.2	0206-03	kat. gruntu IV 958.94/10000	ha	0.096	
				RAZEM	0.096
15	KNR 2-23	Przesiewanie składników mieszanek ziemi urodzajnej-z warstwy humusu	m ³		
d.2	0205-05	zdejętego przy profilowaniu chodników i pod ławkami $220.806*0.15+54.08*0.15$	m ³	41.233	
				RAZEM	41.233
16	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie	m ³		
d.2	0218-02	plaskim 41.233	m ³	41.233	
				RAZEM	41.233
17	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion	m ²		
d.2	0209-01	po wysiewie grabiami 958.94	m ²	958.940	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	958.940
18	KNR 2-23 d.2 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.096	ha ha	0.096	
				RAZEM	0.096
19	KNR 2-21 d.2 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 100	szt. szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
20	KNR 2-21 d.2 0302-06	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 68	szt. szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
21	KNR 2-21 d.2 0323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000