

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw, altany, chodnika. Ogrodzenie terenu, Nasadzenia zieleni					
1		PLAC ZABAW			
1	wycena własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ALTANA			
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na wiatę w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-07 analogia	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07 analogia	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	6.75*4	m	27.000	
				RAZEM	27.000
5	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag.	m ²		
d.2	0104-01	10 cm	m ²	45.000	
		45		RAZEM	45.000
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe chudy beton na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	32*0.2	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" kolor grubości 60 mm typu	m ²		
d.2	0316-01	10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	45.000	
		45		RAZEM	45.000
8	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m	m ³		
d.2	0307-02	(kat.gr.III)	m ³	1.152	
		(0.4*0.4*0.6)*12		RAZEM	1.152
9	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie	m ³		
d.2	0203-01	betonu B15	m ³	1.152	
		(0.4*0.4*0.8)*9		RAZEM	1.152
10	KNR 2-02	Kotwy do mocowania słupów	kpl		
d.2	1218-01 analogia	9	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 2-21	Słupy wiaty drewniane strugane z krawędziaka 20*20 osadzone na fundamentach	m ³		
d.2	0602-05 analogia	(0.2*0.2*2.6)*9	m ³	0.936	
				RAZEM	0.936
12	KNR 2-02	Miecze i zastrzały strugane przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-01	0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
13	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, jętki strugane długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.2	0406-05	0.9	m ³ drew.	0.900	
				RAZEM	0.900
14	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, strugane długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-03	1.15	m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
15	KNR 0-21	obicie dachu płytą OSB gr.0,2	m ²		
d.2	4007-02 analogia	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.2	0501-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
17	KNR-W 2- d.2 02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 77	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
18	KNR-W 2- d.2 02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z z płyty OSB 0.063	m ³ m ³	 0.063	
				RAZEM	0.063
19	NNRNKB d.2 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	wycena d.2 własna	wykonanie i zamontowanie stołu 90*90 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-21 d.2 0607-02 analogia	Ławki drewniane 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-22 d.2 0603-03 analogia	Balustrady z poręczami 17.5	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
23	KNR 4-01 d.2 0614-05 analogia	Impregnowanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami barwiącymi i impregnacyjnymi metodą smarowania 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
3		OGRODZENIE			
24	KNR 2-02 d.3 1804-06 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
25	KNR 2-02 d.3 1808-02 analogia	Wrota z furtkami wysokości 1m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tablica informacyjna			
1	wycena d.1 własna	Tablica informacyjna o wym 100*70 z profili aluminiowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw, altany, chodnika. Ogrodzenie terenu, Nasadzenia zieleni					
1		PLAC ZABAW			
1	wycena d.1 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ALTANA			
2	KNR 2-31 d.2 0101-07 analogia	Ręczne wykonanie koryta na wiatę w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 2-02 d.2 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6.75*4	m		
			m	27.000	
				RAZEM	27.000
5	KNR 2-31 d.2 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe chudy beton na podłożu gruntowym	m ³		
		32*0.2	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNR 0-11 d.2 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" kolor grubości 60 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNR 2-01 d.2 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) (0.4*0.4*0.6)*12	m ³		
			m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
9	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu B15 (0.4*0.4*0.6)*9	m ³		
			m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
10	KNR 2-02 d.2 1218-01 analogia	Kotwy do mocowania słupów	kpl		
		9	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 2-21 d.2 0602-05 analogia	Słupy wiaty drewniane strugane z krawędziaka 20*20 osadzone na fundamentach	m ³		
		(0.2*0.2*2.6)*9	m ³	0.936	
				RAZEM	0.936
12	KNR 2-02 d.2 0408-01	Miecze i zastrzały strugane przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
13	KNR 2-02 d.2 0406-05	Ramy górne i płatwie, jętki strugane długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.9		0.900	
				RAZEM	0.900
14	KNR 2-02 d.2 0408-03	Krokwie zwykłe, strugane długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
		1.15	m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
15	KNR 0-21 d.2 4007-02 analogia	obicie dachu płytą OSB gr.0,2	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 2-02 d.2 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
17	KNR-W 2- d.2 02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 77	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
18	KNR-W 2- d.2 02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z z płyty OSB 0.063	m ³ m ³	 0.063	
				RAZEM	0.063
19	NNRNKB d.2 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	wycena d.2 własna	wykonanie i zamontowanie stołu 90*90 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-21 d.2 0607-02 analogia	Ławki drewniane 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-22 d.2 0603-03 analogia	Balustrady z poręczami 17,5	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
23	KNR 4-01 d.2 0614-05 analogia	Impregnowanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami barwiącymi i impregnacyjnymi metodą smarowania 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tablica informacyjna			
1	wycena d.1 własna	Tablica informacyjna o wym 100*70 z profili aluminiowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Zieleń			
2	Wycena d.2 własna	Nasadzenia zieleni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw, altany, chodnika. Ogrodzenie terenu, Nasadzenia zieleni					
1		PLAC ZABAW			
1	wycena d.1 wlasna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		OGRODZENIE			
2	KNR 2-02 d.2 1804-06 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 2-02 d.2 1808-02 analogia	Wrota z furtkami wysokości 1m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tablica informacyjna			
1	wycena d.1 własna	Tablica informacyjna o wym 100*70 z profili aluminiowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw, altany, chodnika. Ogrodzenie terenu, Nasadzenia zieleni					
1		PLAC ZABAW			
1	wycena d.1 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ALTANA			
2	KNR 2-31 d.2 0101-07 analogia	Ręczne wykonanie koryta na wiatę w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 2-02 d.2 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		6,75*4	m	27.000	
				RAZEM	27.000
5	KNR 2-31 d.2 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag.	m ²		
		10 cm	m ²	45.000	
		45		RAZEM	45.000
6	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe chudy beton na podłożu gruntowym	m ³		
		32*0.2	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNR 0-11 d.2 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" kolor grubości 60 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNR 2-01 d.2 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
		(0.4*0.4*0.6)*12	m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
9	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu B15	m ³		
		(0.4*0.4*0.8)*9	m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
10	KNR 2-02 d.2 1218-01 analogia	Kotwy do mocowania słupów	kpl		
		9	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 2-21 d.2 0602-05 analogia	Słupy wiaty drewniane strugane z krawędziaka 20*20 osadzone na fundamentach	m ³		
		(0.2*0.2*2.6)*9	m ³	0.936	
				RAZEM	0.936
12	KNR 2-02 d.2 0408-01	Miecze i zastrzały strugane przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
13	KNR 2-02 d.2 0406-05	Ramy górne i płatwie, jętki strugane długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.9		0.900	
				RAZEM	0.900
14	KNR 2-02 d.2 0408-03	Krokwie zwykłe, strugane długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		1.15	m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
15	KNR 0-21 d.2 4007-02 analogia	obicie dachu płytą OSB gr.0,2	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 2-02 d.2 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
17	KNR-W 2- d.2 02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 77	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
18	KNR-W 2- d.2 02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z z płyty OSB 0.063	m ³ m ³	 0.063	
				RAZEM	0.063
19	NNRNKB d.2 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	wycena d.2 własna	wykonanie i zamontowanie stołu 90*90 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-21 d.2 0607-02 analogia	Ławki drewniane 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-22 d.2 0603-03 analogia	Balustrady z poręczami 17.5	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
23	KNR 4-01 d.2 0614-05 analogia	Impregnowanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami barwiącymi i impregnacynymi metodą smarowania 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tablica informacyjna			
1	wycena	Tablica informacyjna o wym 100*70 z profili aluminiowych	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Zieleń			
2	Wycena	Nasadzenia zieleni	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw, altany, chodnika. Ogrózenie terenu, Nasadzenia zieleni					
1		PLAC ZABAW			
1	wycena d.1 wlasna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ALTANA			
2	KNR 2-31 d.2 0101-07 analogia	Ręczne wykonanie koryta na wiatę w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 2-02 d.2 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6.75*4	m		
			m	27.000	
				RAZEM	27.000
5	KNR 2-31 d.2 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe chudy beton na podłożu gruntowym	m ³		
		32*0.2	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNR 0-11 d.2 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" kolor grubości 60 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNR 2-01 d.2 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
		(0.4*0.4*0.6)*12	m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
9	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu B15	m ³		
		(0.4*0.4*0.8)*9	m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
10	KNR 2-02 d.2 1218-01 analogia	Kotwy do mocowania słupów	kpl		
		9	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 2-21 d.2 0602-05 analogia	Słupy wiaty drewniane strugane z krawędziaka 20*20 osadzone na fundamentach	m ³		
		(0.2*0.2*2.6)*9	m ³	0.936	
				RAZEM	0.936
12	KNR 2-02 d.2 0408-01	Miecze i zastrzały strugane przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
13	KNR 2-02 d.2 0406-05	Ramy górne i płatwie, jętki strugane długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.9		0.900	
				RAZEM	0.900
14	KNR 2-02 d.2 0408-03	Krokwie zwykłe, strugane długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
		1.15	m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
15	KNR 0-21 d.2 4007-02 analogia	obicie dachu płytą OSB gr.0,2	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 2-02 d.2 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
17	KNR-W 2- d.2 02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 77	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
18	KNR-W 2- d.2 02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z z płyty OSB 0.063	m ³ m ³	 0.063	
				RAZEM	0.063
19	NNRNKB d.2 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	wycena d.2 własna	wykonanie i zamontowanie stołu 90*90 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-21 d.2 0607-02 analogia	Ławki drewniane 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-22 d.2 0603-03 analogia	Balustrady z poręczami 17,5	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
23	KNR 4-01 d.2 0614-05 analogia	Impregnowanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami barwiącymi i impregnacyjnymi metodą smarowania 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tablica informacyjna			
1	wycena d.1 własna	Tablica informacyjna o wym 100*70 z profili aluminiowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw, altany, chodnika. Ogrodzenie terenu, Nasadzenia zieleni					
1		PLAC ZABAW			
1	wycena	Wyposażenie placu zabaw	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		OGRODZENIE			
2	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70	m		
d.2	1804-11	mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	133.000	
		133		RAZEM	133.000
3	KNR 2-02	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki	kpl.		
d.2	1808-02	w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3		Tablica informacyjna			
4	wycena	Tablica informacyjna o wym 100*70 z profili aluminiowych	kpl		
d.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000