

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi Szczepkowo Borowe - Smolany - Żardawy
 ADRES INWESTYCJI : Gmina Janowiec Kościelny
 INWESTOR : Gmina Janowiec Kościelny
 ADRES INWESTORA : 13-111 Janowiec Kościelny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
 DATA OPRACOWANIA : 2012-05-21

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

PROJEKTOWANIE-NADZORY
"PRO-NAD"
 BOHDAN NIECIECKI
 NIP 739-198-59-07, Regon 510597670
 11-015 Olsztynek, ul. Kolejowa 3/24

INWESTOR :

Data opracowania
 2012-05-21

Data zatwierdzenia

21.06.2012 r.

Bohdan Neciecki
 upr. bud. w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej
 w zakresie dróg Nr 171/91/OL

WÓJT
mgr Beata Grochala

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA			
1	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	870.00*3.00	m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
2	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	870.00*3.00	m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.1	0308-02	5 cm (warstwa wiążąca - profilująca)	m ²	2784.000	
		870.00*3.20			
				RAZEM	2784.000
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	870.00*3.00	m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.1	0309-02	4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2610.000	
		870.00*3.00			
				RAZEM	2610.000