

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, pn. **wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”**

Dnia 21.06.2012 r. wpłynęły 2 pisma Wykonawców w sprawie, jak wyżej, o następującej treści:

1. „Prosimy o zmianę podbudowy warstwy odsączającej o grubości 50 cm ze żwiru płukanego frakcji 8 – 32 mm na piasek lub pospółkę. Ujęty materiał w dokumentacji nie da się prawidłowo zagęścić, oraz niepotrzebnie znacząco podniesie koszty wykonania ORLIK-a”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę warstwy odsączającej ze żwiru płukanego na kruszywo łamane zbliżonej frakcji lub piach.

2. „Zgodnie z SIWZ Zamawiający wskazuje na wykonanie boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej o wysokości włókna 40 – 60 mm, natomiast w przedmiarze występuje trawa o wysokości włókna 60 mm, co z podkładem daje ponad 60 mm wysokości trawy. Prosimy o sprecyzowanie wysokości włókna trawy, którą należy przyjąć do wyceny”.

Odpowiedź: Do oferty należy przyjąć trawę zgodnie z opisem w projekcie, tj. „Wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd. Oraz spełniać poniższe minimalne parametry techniczne).

Janowiec Kościelny, dnia 25.06.2012 r.

**WÓJT**  
*Grochala*  
mgr Bażena Grochala