

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

*Przebudowa drogi gminnej
Janowiec Kościelny – Janowiec Jastrząbki*

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 45112200-0 - *roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę , roboty ziemne,*
- 45233320-8 - *fundamentowanie dróg,*
- 45233220-7 - *roboty w zakresie nawierzchni dróg,*

3. Adres obiektu budowlanego

Droga gminna Janowiec Kościelny – Janowiec Jastrząbki

4. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Janowiec Kościelny
13-111 Janowiec Kościelny*

5. Data opracowania przedmiaru robót:

kwiecień 2014 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę - grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ 1. 1. Roboty przygotowawcze

DZIAŁ I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej grupa 45200000-9

ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.2. Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 2.3. Pobocza i skarpy

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji przedmiarowej (na podst. wskazanej publikacji)	Numer S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek miary
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8					
			ROZDZIAŁ 1.1 Roboty przygotowawcze		
1.	KNNR 6 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym w lokalizacji od km 0+420 do km 1+160	km	0,740
DZIAŁ II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9					
			ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa		
2.	KNNR 6 0102-02	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 20 cm Remont krawędzi , poszerzenia na łukach i zjazdy na drogi boczne - remont krawędzi w lok 0+420 - 1+160 i poszerzenia na łukach (740x0,5)=370 m ² - zjazdy – (5,0x3,0+3,87)x2=37,74m ²	m ²	407,74
			Razem:		
3.	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 - remont krawędzi w lok 0+420 - 1+160 i poszerzenia na łukach (740x0,5)=370 m ² - zjazdy – (5,0x3,0+3,87)x2=37,74m ²	m ²	407,74
			Razem:		
4.	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 3037,15-407,74	m ²	2629,41
			Razem:		
5.	KNNR 6 0108-02	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o średniej grubości 4 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (jezdnią) Kat. ruchu KR 1 - 3037,15 m ²	Mg	302,20

