

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

*Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 191031 N
w miejscowości Waśniewo-Gwoździe, na działkach
o nr ewid. 193, 173, 172/5 i 171 w obrębie geod. Piotrkowo*

**Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty
drogowe**

**2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV)**

- 45233320-8 - fundamentowanie dróg,
- 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg,

3. Adres obiektu budowlanego

Droga gminna Nr 191031N w m Gwoździe

4. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Janowiec Kościelny
13-111 Janowiec Kościelny*

5. Data opracowania przedmiaru robót:

Październik 2015 r.

GMINA
Janowiec Kościelny

OPIS
Ciepłota

PROJEKTANT
Inż. Andrzej Roman
upr. inż. budowlane
w specjalności: Projekt nr: 225/04/01
os. GIB: WAB/50/0204/01
Tel: 40 18 18 01 00, fax: 40 60 26 78 01

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

**DZIAŁ I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
grupa 45200000-9**

ROZDZIAŁ 1.1 Podbudowa

ROZDZIAŁ 1.2. Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 1.3. Pobocza

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji przedmiarowej (na podst. wskazanej publikacji)	Numer S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek miary
1	2	3	4	5	6
I.	DZIAŁ. I ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ. GRUPA ROBÓT 45200000-9				
			ROZDZIAŁ 1.1. Podbudowa		
1.	KNNR 6 0108-02	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o średniej grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową 2726,00m ² x 0,03 = 81,78 m ³ Kat. ruchu KR 1	Mg	196,27
			ROZDZIAŁ 1.2. Nawierzchnia		
2.	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową Kat.ruchu – KR1	m ²	2726,00
			ROZDZIAŁ 1.3. Pobocza		
3.	KNR 2-31 0202-09 analogia	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gr.8 cm pospółką z nadaniem odpowiednich spadków i zagęszczeniem	m ²	907,00