

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkalnym w Janowcu Kościelnym, na działkach o nr ewid. 291, 293, 295, 297, 300 i 287 w obrębie geod. Janowiec Kościelny

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia
- 45233320-8 - fundamentowanie dróg,
- 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg,

3. Adres obiektu budowlanego

Droga wewnętrzna osiedlowa w Janowcu Kościelnym

4. Nazwa i adres Zamawiającego


*Gmina Janowiec Kościelny
13-111 Janowiec Kościelny*

5. Data opracowania przedmiaru robót:

Październik 2015 r.

GMINA
Janowiec Kościelny

WOJCI
Grochala
mgr Bożena Grochala


PROJEKTANT
inż. Andrzej Roman
uprawnienie budowlane
w specjalności drogowej nr: 276/04/OL
nr OUB: WAM/BD/2254/01
Tutary 40, 13-100 Widzina, +48863077600

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

**DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę -
grupa 45100000-8**

ROZDZIAŁ 1. 1. Roboty rozbiórkowe

**DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
grupa 45200000-9**

ROZDZIAŁ 2.1. Krawężniki

ROZDZIAŁ 2.2. Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.3. Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 2.4. Roboty towarzyszące

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji przedmiarowej (na podst. wskazanej publikacji)	Numer S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek miary
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8					
ROZDZIAŁ 1.1 Roboty rozbiórkowe					
1.	KNNR 6 0806-0200	D-01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z wywozem materiałów z rozbiórki	mb	1863,00
DZIAŁ II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9					
ROZDZIAŁ 2.1. Krawężniki					
2.	KNNR 6 0401-03	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	1658,00
3.	KNNR 6 0401-05	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 (krawężnik wtopiony) na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15, na podsypce cementowo – piaskowej	m	205,00
ROZDZIAŁ 2.2. Podbudowa					
4.	KNNR 6 0108-02	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową $5949,00\text{m}^2 \times 0,03 = 178,47\text{ m}^3$ Kat. ruchu KR 1	Mg	428,33
ROZDZIAŁ 2.3. Nawierzchnia					
5.	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową Kat.ruchu – KR1	m ²	5949,00
ROZDZIAŁ 2.4. Roboty towarzyszące					
6.	KNR 2-31 1406-03	D-01.03.00	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – pokrywy studni kanalizacyjnych	szt	18,00

7.	KNR 2-31 1406-04	D-01.03.00	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zasuwki wodociągowe	szt	4,00
8.	KNR 2-31 1406-02	D-01.03.00	Regulacja pionowa urządzeń obcych - wpusty deszczowe	szt.	2,00