


PRZEKRÓJ F-F

Skala 1:75



SF4	ŚCIANA PIWNICY
	Folia kubełkowa
10cm	Styropian wodoodporny
1cm	Izolacja przeciwwilgociowa
24cm	Rapówka wyrównująca
	Istniejący mur
	Istniejący tynk / tynk gipsowy

D1	DACH NIEOCIEPLONY	D1	DACH NIEOCIEPLONY
5cm	Blachodachówka - kolor czerwony	35cm	Wełna mineralna między łuszczarni i rusztem płyt GKF λ=0.032 W/mK
3cm	Kontyraj 5x3cm	20cm	Ruszt dla płyt GKF
20cm	Krokwie	15cm	Płyta żelbetonowa
D2	DACH OCIEPLONY	D3	STROPODACH SZYBU
5cm	Blachodachówka - kolor czerwony		Blacha cynk.-tytanowej stój.na rapiek
5cm	Łaty 4x5cm		Mata strukturalna
5cm	Kontyraj 3x5cm		Płyta OSB
35cm	Folia dachowa paroprzepuszczalna		Papa termozgrzewalna naw.
20cm	Wełna mineralna między krokwiemi i rusztem płyt GKF λ=0.032 W/mK		Wywłoka betonowa
20cm	Krokwie		Płyty styropianowe EPS100
20cm	Folia paroizolacyjna		Folia
2.5cm	Ruszt dla płyt GKF		Płyta żelbetonowa
	Sufit podwieszony z płyt GKF EI30		
	Szpaczka gipsowa		
D2	DACH OCIEPLONY		
5cm	Blachodachówka - kolor czerwony		
5cm	Łaty 4x5cm		
5cm	Kontyraj 3x5cm		
35cm	Folia dachowa paroprzepuszczalna		
20cm	Wełna mineralna między krokwiemi i rusztem płyt GKF λ=0.032 W/mK		
20cm	Krokwie		
20cm	Folia paroizolacyjna		
2.5cm	Ruszt dla płyt GKF		
	Sufit podwieszony z płyt GKF EI30		
	Szpaczka gipsowa		

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA IST.	S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
25cm	Wyprawka elewacyjna	25cm	Wyprawka elewacyjna
25cm	Styropian grafityowy EPS 70	24cm	Styropian grafityowy EPS 70
	Istniejący mur		Bloczki z betonu komórkowego
	Istniejący tynk / tynk gipsowy		Tynk gipsowy
SD1	ŚCIANA WEW. KOLANKOWA	SD2	ŚCIANA WEW DZIAŁ.
12cm	Tynk gipsowy	12cm	Tynk gipsowy
20cm	Bloczki z betonu komórkowego		Bloczki z betonu komórkowego
20cm	Płyty styropianowe EPS100		Tynk gipsowy
	Folia paroprzepuszczalna		
SF1	ŚCIANA FUND.COKÓŁ	SF2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
10cm	Wyprawka elewacyjna		Folia kubełkowa
10cm	Styropian wodoodporny		Zaprawa klejowa
1cm	Izolacja przeciwwilgociowa		Styropian wodoodporny
24cm	Rapówka wyrównująca		Izolacja przeciwwilgociowa
	Istniejący mur		Rapówka wyrównująca
	Istniejący tynk / tynk gipsowy		Istniejący mur
SF3	ŚCIANA PIWNICY.COKÓŁ		
10cm	Wyprawka elewacyjna		
10cm	Styropian wodoodporny		
1cm	Izolacja przeciwwilgociowa		
	Rapówka wyrównująca		
	Istniejący mur		
	Istniejący tynk / tynk gipsowy		
SF4	ŚCIANA PIWNICY		
	Folia kubełkowa		
10cm	Styropian wodoodporny		
1cm	Izolacja przeciwwilgociowa		
24cm	Rapówka wyrównująca		
	Istniejący mur		
	Istniejący tynk / tynk gipsowy		

LEGENDA:

	ISTNIEJĄCE ELEMENTY/MURY DO WYBURZENIA
	ISTNIEJĄCE ELEMENTY/MURY NOWO PROJEKTOWANE ELEMENTY/MURY



KKS PROJEKT
USŁUGI PROJEKTOWE
KAMIL KRZYSZTOF SZOTOWICZ
UL. KRÓLEWIECKA 54/59 11-700 MRAĆCOWO
tel. 605 482 658 e-mail: kks-projekt@o2.pl

ROZDZIAŁ OPRACOWANIE	PROJEKT BUD.-WYK.
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TEMAT	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTK. CZĘŚĆ BUD. USŁUG. NA ŚROD. DOM. SAMOPOMOCY I PUNKT PRZEDSZKOLNY
LOKALIZACJA	OBROTOWA JAWOWIEC KOSCIELNY JED. EWID. 281 101 2. JAWOWIEC KOSCIELNY DZ. 168/4. JAWOWIEC KOSCIELNY 13-111 JAWOWIEC KOSCIELNY
INWESTOR	GAJNA JAWOWIEC KOSCIELNY 62 JAWOWIEC KOSCIELNY 62 13-111 JAWOWIEC KOSCIELNY
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ F-F
SKALA	1:75
DATA	05.2021
PRACOWNIK	UPRAWNIENIA: PCDPIS
PRACOWNIK	mgr inż. arch. 250/94 OL. 1094 OL.
PRACOWNIK	mgr inż. arch. 1094 OL.
PRACOWNIK	KAMIL SZOTOWICZ