



Legenda:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 4cm
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm
4. Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 8cm
5. Nasyp lub podłoże z gruntu niewysadzinowego

Przekrój normalny Nr 1
od km 0+000,00 do km 0+300,00
od km 0+373,00 do km 0+886,00



Przekrój normalny Nr 2
od km 0+300,00 do km 0+373,00



Tytuł rysunku: Przekrój normalny		Wykonawca: USŁUGI INŻYNIERSKIE	
Nazwa dokumentacji: Modernizacja drogi gminnej Nr 191027 N na odc. Krajewo-Kawęczyno – Szczepkowo- Skrody (E tap I)		Krzysztof Dubojski Ul. Olsztyńska 40a, 06-500 Miawa Tel. 509-716-742 NIP 569-001-00-70 REGON 130447163	
Inwestor: Gmina Janowiec Kościelny 13-111 Janowiec Kościelny 62		Projektant: mgr inż. Krzysztof Dubojski	Data: maj 2017r.
Skala: 1:50	Nr rys. 3		